

Zakres prac do umowy numer 5/04/2022

1. Prace konserwacyjne :

- przegląd dachu na budynku
starych
- wymian ~~strachy~~ silikonów ✓
- usunięcie przecieków
- czyszczenie rynien

2. Demontaż starego orywnowania

3. Demontaż pasów nadrynnowych

4. Montaż nowych pasów nadrynnowych

5. Montaż nowego orywnowania

6. Montaż rur spustowych

Zakres prac dekarских obejmują dwa odcinki budynku o łącznej długości 66mb

Wszystkie prace dodatkowe wykonane będą po wcześniejszym ustaleniu warunków

Zamawiający:

PROBOSZCZ

ks. Andrzej Skoblicki
Misjonarz Miłosierdzia

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. Miłosierdzia Bożego

67-200 Głogów, ul. Królowej Jadwigi 1
tel. 76 831 38 50 • glogowmb@diecezjazg.pl
NIP: 693 18 62 853, REGON: 040118673
konto: 55 1020 3017 0000 2902 0136 8398

Przyjmujący Zamówienie:

Adrian Długosz



ARIM

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe
ARIM Adrian Długosz
67-240 Kotla, ul. Słoneczna 5/2
tel. 783-748-031 www.arimdachy.pl
NIP 6932065099 REGON 386042456



Oferta NR 20\2022

Data 01.04.2022

Termin 01.04.2022

PHU ARIM Adrian Długosz
67-240 Kotla, ul. Słoneczna 5/2
NIP: 6932065099 REGON: 386042456
nr konta: 37 2490 0005 0000 4530 1456 3772
telefon: 783-748-031
e-mail: Arim.dachy@outlook.com
www.arimdachy.pl

Dane Klienta:

Nazwa firmy: Parafi Miłosierdzia Bożego
Adres firmy: 67-200 Głogów, ul. Królowej Jadwigi 1
NIP: 693-186-28-53

SYSTEM RYNNOWY KROP 130/100

Nazwa	jm	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość Netto	Vat 23%	Wartość brutto
Rynna 130x3mb	mb	66	50,69	62,35	3345,54	769,47	4115,01
Denko Uniwersalne 130	szt.	16	30,14	37,07	482,24	110,92	593,16
Hak Doczołowy 130	szt.	120	24,66	30,33	2959,20	680,62	3639,82
Lej Spustowy 130/100	szt.	7	49,32	60,66	345,24	79,41	424,65
Łącznik rynny	szt.	50	47,53	58,46	2376,27	546,54	2922,81
Rura Spustowa 100x3mb	mb	52	79,46	97,74	4131,92	950,34	5082,26
Kołanko 100/60*	szt.	21	35,62	43,81	748,02	172,04	920,06
Mufa FI 100	szt.	8	16,44	20,22	131,52	30,25	161,77
Obejma Rury 100	szt.	40	15,07	18,54	602,80	138,64	741,44
Dybel Do Obejmy 200mm	szt.	40	10,96	13,48	438,40	100,83	539,23
Naróżnik zew.	szt.	6	293,18	360,61	1759,08	404,59	2163,67
					17320,23	3983,65	21303,88

MATERIAŁY DODATKOWE

Nazwa	jm	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość Netto	Vat 23%	Wartość brutto
Blacha płaska	szt.	40	123,30	151,66	4932,00	1134,36	6066,36
Silikon dekarSKI	szt.	50	20,55	25,28	1027,50	236,33	1263,83
Klej do rynien	szt.	2	41,10	50,55	82,20	18,91	101,11
Inne	kpl	1	2740,00	3370,20	2740,00	630,20	3370,20
					8781,70	2019,79	10801,49

Razem Materiały

Netto	Vat 23%	Brutto
26101,93	6003,44	32105,37

USŁUGA

Nazwa	jm	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość Netto	Vat 23%	Wartość brutto
Demontaż istniejącego orywnowania	mb	66	32,40	39,85	2138,40	491,83	2630,23
Demontaż pasów nadrynnowych	mb	66	20,40	25,09	1346,40	309,67	1656,07
Montaż pasa nadrynnowego	mb	66	22,80	28,04	1504,80	346,10	1850,90
Montaż orywnowania	mb	66	46,80	57,56	3088,80	710,42	3799,22
Montaż rur spustowych	mb	52	16,80	20,66	873,60	200,93	1074,53
Wynajem rusztowania	kpl	1	960,00	1180,80	960,00	220,80	1180,80
Wynajem wznoszącej konstrukcji	kpl	1	3600,00	4428,00	3600,00	828,00	4428,00
Prace konserwatorskie	kpl	1	9600,00	11808,00	9600,00	2208,00	11808,00
					23112,00	5315,76	28427,76

Łączny koszt inwestycji

Netto	Vat 23%	Brutto
49213,93	11319,20	60533,13

Razem do zapłaty 60533,13 zł

Sposób płatności :

Przelewem na podany numer konta.

- 100% przedpłaty za materiały budowlane.
- Usługa płatna w dwóch transzach.

ALIOR BANK : 37 2490 0005 0000 4530 1456 3772

Wszystkie prace dodatkowe wykonywane będą po wcześniejszym uzgodnieniu warunków.

Ceny materiałów budowlanych mogą ulec zmianie w związku z niestabilną sytuacją rynkową.

Termin realizacji zamówienia ustalony będzie indywidualnie w zależności od czasu trwania inwestycji.

Zamawiający ma obowiązek zapoznania się z ofertą przed jej akceptacją

Ofertę przygotował:

Adrian Długosz

Podpis i pieczęć wykonawcy


ARIM

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ARIM Adrian Długosz

67-240 Kotla, ul. Stoneczna 5/2
tel. 783-748-031 www.arimdachy.pl
NIP 6932065099 REGON 386042456

PROBOSZCZ

Podpis i pieczęć inwestora
ks. Andrzej Skobiel
Misjonarz i inżynier